Bepflanzungskonzept Rathausallee 2019
Kostenschätzung

Stand: 12.03.19

KG													
500 Außenanlagen	**1.BA**				**2.BA**				**3.BA**				
510 Geländeflächen	Masse		EP	GP	Masse		EP	GP	Masse		EP	GP	
511 Geländebearbeitung													
Auskoffern 20cm	90	m³	45,00 €	4.050,00 €	20	m³	45,00 €	900,00 €	46	m³	45,00 €	2.070,00 €	
Auskoffern 20cm Saugbagger	0	m³	310,00 €	0,00 €	81,4	m³	310,00 €	25.234,00 €	119	m³	310,00 €	36.890,00 €	
Einbau von Substrat	67,5	m³	75,00 €	5.062,50 €	76,05	m³	75,00 €	5.703,75 €	123,75	m³	75,00 €	9.281,25 €	
514 Pflanzen													
Strauch- und Bodendeckerfläche roden	450	m²	10,00 €	4.500,00 €	253,5	m²	10,00 €	2.535,00 €	412,5	m²	10,00 €	4.125,00 €	
Strauch roden	10	St	40,00 €	400,00 €	5	St	40,00 €	200,00 €	5	St	40,00 €	200,00 €	
515 Rasen													
Grasnarbe abziehen, entsorgen	0	m²	7,50 €	0,00 €	253,5	m²	7,50 €	1.901,25 €	412,5	m²	7,50 €	3.093,75 €	
Summe 510 Geländeflächen netto				**14.012,50 €**				**36.474,00 €**				**55.660,00 €**	
570 Pflanz- und Saatflächen													
574 Pflanzen													
Staudenmischpflanzung komplett	450	m²	60,00 €	27.000,00 €	507	m²	60,00 €	30.420,00 €	825	m²	60,00 €	49.500,00 €	
Mineralische Mulchung, 5cm	450	m²	10,00 €	4.500,00 €	507	m²	10,00 €	5.070,00 €	825	m²	10,00 €	8.250,00 €	
Strauchpflanzung Kreisverkehr	2,00	m²	100,00 €	200,00 €	0,00	m²	100,00 €	0,00 €	0,00	m²	100,00 €	0,00 €	
575 Rasen und Ansaaten													
Summe 570 Pflanz- und Saatflächen				**31.700,00 €**				**35.490,00 €**				**57.750,00 €**	
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen													
591 Baustelleneinrichtung													
Baustelleneinrichtung für 3 Bauabschnitte	1,00	St	2500,00	2.500,00 €	1,00	St	2.500,00 €	2.500,00 €	1,00	St	2500,00	2.500,00 €	
Baustellensicherung	1,00	St	2500,00	2.500,00 €	1,00	St	3.600,00 €	3.600,00 €	1,00	St	3600,00	2.000,00 €	
Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				**5.000,00 €**				**6.100,00 €**				**6.100,00 €**	
GESAMTBAUSUMME netto				**50.712,50 €**				**78.064,00 €**				**119.510,00 €**	
MwSt. 19%				9.635,38 €				14.832,16 €				22.706,90 €	**GESAMT**
GESAMTBAUSUMME brutto				**60.347,88 €**				**92.896,16 €**				**142.216,90 €**	**295.460,94 €**